



ДЕФЕКТНЫЙ АКТ
на монтаж пожарной сигнализации СОП № 10

№п/п	Наименование или виды работ	Ед. изм.	Количество
1	Установка прибора пожарного приемно – контрольного «Гранд Магистр 8 А»	шт	1
2	Прибор пожарный приемно-контрольный "Гранд Магистр 8 А",	шт	1
3	Извещатели ПС автоматические: дымовой в нормальном исполнении ИП-212-45,	шт	81
4	Извещатели пожарный дымовой ИП-212-45,	шт	81
5	Прибор Оповещатель комбинированный Маяк-12-КПМ,	шт	4
6	Стоимость Оповещатель комбинированного Маяк-12-КПМ,	шт	4
7	Установка аккумулятора,	шт	1
8	Стоимость аккумулятора 12В, 7А*ч	шт	1
9	Световые настенные указатели для ламп накаливания,.	100 шт1	0,9
10	Светильник аварийного освещения табло "ВЫХОД" ЛЮКС 220	шт	9
11	Труба виниловая по установленным конструкциям, по стенам и колоннам с креплением скобами, диаметр, мм, до 25,	100м	6
12	Стоимость трубы ПВХ гофрированная Д-20мм (кабель канал 10*15мм),	м	600
13	Затягивание проводов в проложенные трубы и металлические рукава, первый одножильный или многожильный в общей оплетке, суммарное сечение, мм ² , до 2,5,	100м	6
14	Стоимость КСПВ 4x0,5мм ² ,	м	200
15	Стоимость КСПВ 2x0,5мм ²	и	400
16	Резисторы	шт	50
17	Метизы	шт	5

Подписи:

[Signature] Баиртаев Б. А.
[Signature] Матяшев Д. А.
[Signature] Кертипов О. В.